

UAT ORAVITA – Refaceri sistem rutier – Cerere oferta

Pe raza UAT Oravita, in cadrul contractului de lucrari cod CS-CL-10 –“Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Oravita” s-au derulat mai multe lucrari la rețeaua de alimentare cu apa potabila si rețeaua de canalizare, acestea afectand partea carosabila.

Astfel, prin prezenta va solicitam transmiterea unei oferte pentru refacerea carosabilului conform specificatiilor de mai jos:

Etapa I

Tronson 1: L – 1.200 m
l – 1.2 m
Camine – 22 buc

Pe o lungime de 500 de m din Tronson 1 este turnat stratul de beton.

Tronson 2: L – 400 m
l – 0,8 m
Camine – 8 buc

Configuratie sistem rutier, impunere CNAIR

- Strat de beton- C20/25 - 20 cm
- Strat de legatura 6 cm Ba D22,4
- Strat de uzura 5 cm BA 16

Etapa a II-a (pe acest tronson nu s-au executat lucrari de punere in opera a rețelei de

canalizare, lucrarile urmand a demara intr-o perioada scurta de timp, ulterior fiind

necesara refacerea carosabilului)

Tronson 1: L – 750 m
l – 0,8 m
Camine – 13 buc